

Montaje techos de Motores - Zenobia

Presupuesto origina-----> \$26000 shajor 2 Techos de 1.2x1.2m

Modificación de presupuesto---> \$9000 shajor - Cambio 1 techo por 1.80x1.80.

Total del trabajo realizado-----> \$35000

Se modifico las dimensiones del techo para que el mismo cubra no solo el motor de ascensor sino también poleas y tablero. Ya que ese sector es el que mayor problemas tiene.

Se tuvo que cambiar la dimensión de la chapa por una mayor longitud y mas días de trabajo y fletes adicionales.



COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

El Hormiguero



Rivadavia 1610 - San Miguel de Tucumán / Cel: 155043853 / coopelhormiguero@gmail.com

18 de marzo de 2021

PRESUPUESTO

Cliente: Fideicomiso Zenobia - Marcos Paz 80

TRABAJOS A REALIZAR

1. Estructura y techo sobre motores de ascensores en sala de máquina. Cantidad: 2.

Características generales:

- Medidas de estructura 1.10 x 1.10m ancho y largo, 1.70 a 1.65m alto.
- Estructura de caño 25x25x1.2mm que se fijará a losa de piso con planchuelas y tirafondos.
- Con chapa acanalada calibre 27 fijada con ganchos o pegada a estructura (a estudiar según colocación)
- Incluye transporte, descarga y movimiento dentro de la obra.
- Incluye colocación.

Precio del trabajo:

Total: \$26.000 veintiseis mil pesos.- NO INCLUYE IVA.

Total con facturación incluida: \$31.460.-

EL PRESUPUESTO NO INCLUYE FACTURACIÓN CON IVA. LA PRESENTE OFERTA SE MANTIENE POR EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL ENVÍO DE LA MISMA.

FORMA DE PAGO: ANTICIPO 60%. SALDO POR CERTIFICACIONES DE FINAL DE OBRA

Plazo de la obra: A acordar con desde la aprobación del presente presupuesto.



18 de marzo de 2021

PRESUPUESTO (adicional)

Cliente: Fideicomiso Zenobia - Marcos Paz 80

TRABAJO A REALIZAR

- 2. Estructura y techo sobre motores de ascensores en sala de máquina.** (se agregara en esta página el valor de las modificaciones realizadas en obra de una unidad de las dos presupuestadas en la página anterior).

Características generales:

- Medidas de estructura 1.80 x 1.80m ancho y largo, 1.70 a 1.65m alto.
- Estructura de caño 25x25x1.2mm que se fijará a losa soldada a bases metálicas preexistentes en la losa.
- Con chapa acanalada calibre 27 fijada con ganchos o pegada a estructura (a estudiar según colocación)
- Incluye transporte, descarga y movimiento dentro de la obra.
- Incluye colocación.

Precio del trabajo:

- **Total del adicional: \$9.000 nueve mil pesos.- NO INCLUYE IVA.**
- **Total con facturación incluida: \$10.900 pesos.-**

EL PRESUPUESTO NO INCLUYE FACTURACIÓN CON IVA. LA PRESENTE OFERTA SE MANTIENE POR EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL ENVÍO DE LA MISMA.

FORMA DE PAGO: ANTICIPO 60%. SALDO POR CERTIFICACIONES DE FINAL DE OBRA